



ELETTRO 2S s.r.l.

Via Moniego Centro, 49 - 30033 Noale(VE) - Tel.041.442156 - www.elettrogroup.com
Email: info@elettrogroup.com - Pec: elettrogroup@arubapec.it - C.F., P.iva: 02479950277

RIFERIMENTO:

Offerta 234-21DOrev01

pag. 1

OGGETTO:

**OFFERTA LAVORI IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE
AMMINISTRATIVA**

RICHIEDENTE:

ESU DI PADOVA

INDIRIZZO:

**Via S. Francesco,122
3512 Padova**

**UBICAZIONE
CANTIERE:**

COMUNE DI PADOVA

DATA:

10/11/2021

ELETTRO2S SRL

NOTE:

Importo IVA esclusa



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
		unitario	TOTALE
R I P O R T O			
LAVORI A MISURA			
La presente per sottoporre alla vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per le lavorazioni richieste a completamento dell'impianto di condizionamento.			
SOMMANO	0,00	0,00	0,00
Valvola di intercettazione a saldare, diametro 9,5			
Predisposizione split sala ced	1,00		
Cucina	1,00		
Predisposizione zona ascensore	1,00		
SOMMANO nr.	3,00	77,90	233,70
Valvola di intercettazione a saldare, diametro 12,70			
Cucina	2,00		
Predisposizione zona ascensore	2,00		
Predisposizione split sala ced	1,00		
SOMMANO nr.	5,00	83,40	417,00
Valvola di intercettazione a saldare, diametro 15,88			
Predisposizione zona ascensore	2,00		
Cucina	1,00		
SOMMANO nr.	3,00	89,60	268,80
Valvola di intercettazione a saldare, diametro 28,58			
Cucina	2,00		
Predisposizione zona ascensore	3,00		
SOMMANO nr.	5,00	95,00	475,00
Fornitura e posa di canalizzazione metallica in acciaio inox completa di pezzi speciali e mensole di supporto 300x80.			
Distribuzione in cucina.	28,50		
SOMMANO m	28,50	164,70	4'693,95
Fornitura e posa di canalizzazione metallica in acciaio zincato completa di pezzi speciali e mensole di supporto 100x80.			
Risalite in cavedio esterno e su sottotetto.	41,00		
SOMMANO m	41,00	26,72	1'095,52
A R I P O R T A R E			7'183,97

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
		unitario	TOTALE
R I P O R T O			7'183,97
CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per ... ; - quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 80 mm. Distribuzione orizzontale.	10,00		
SOMMANO m	10,00	34,84	348,40
Condotti di espulsione dell'aria unità esterne. Applicati su unità esterna VRV 1-2-3-4	4,00		
SOMMANO nr.	4,00	537,50	2'150,00
Fornitura e posa di canalizzazione metallica in acciaio inox completa di pezzi speciali e mensole di supporto 200x80	15,00		
SOMMANO m	15,00	33,22	498,30
Fornitura e posa di canalizzazione metallica in acciaio inox completa di pezzi speciali e mensole di supporto 100x80	15,00		
SOMMANO m	15,00	26,72	400,80
CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per ... ; - quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.	28,00		
SOMMANO m	28,00	40,96	1'146,88
Nelle voci sopra descritte, sono compresi gli oneri per la sicurezza, quantificabili in euro 450,00.			
SOMMANO	0,00	0,00	0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro			11'728,35
T O T A L E euro			11'728,35
Data, 26/11/2021			
Il Tecnico			
ELETTRO 28 S.p.A. IMPIANTI			
A R I P O R T A R E			